



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Pendreh KM. 1 Telp. 0519-21704 Muara Teweh

---

---

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

PEKERJAAN : REHAB JALAN WONOREJO TEMBUS JALAN WIRA  
PRAJA  
LOKASI : KECAMATAN TEWEH TENGAH  
KABUPATEN BARITO UTARA  
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO UTARA

**TAHUN ANGGARAN 2024**

# RINGKASAN PEKERJAAN

---

---

## 1. LATAR BELAKANG

Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam masalah pengembangan jaringan jalan dan jembatan, baik jalan yang menghubungkan jalan Kabupaten dengan jalan Provinsi, jalan Kabupaten dengan jalan Kabupaten, maupun jalan Kabupaten dengan jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Dinas Instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan seluruh jaringan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten, di samping Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka mendukung pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini Bidang Bina Marga, Anggaran Tahun 2024, melaksanakan Sub kegiatan REHAB JALAN WONOREJO TEMBUS JALAN WIRA PRAJA merupakan jalan utama yang dipergunakan masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

## 2. TARGET DAN SASARAN

Target Pekerjaan REHAB JALAN WONOREJO TEMBUS JALAN WIRA PRAJA ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna lalu lintas di daerah tersebut. Dan,

Sasaran Pekerjaan REHAB JALAN WONOREJO TEMBUS JALAN WIRA PRAJA adalah untuk sebagai akses jalan struktur dan meningkatkan pelayanan transportasi yang lebih baik dan lebih nyaman dari sebelumnya.

## 3. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan meliputi :

- a. Pekerjaan Pembangunan REHAB JALAN WONOREJO TEMBUS JALAN WIRA PRAJA adalah pembangunan jalan dengan Pekerjaan Utama adalah :

No.	Jenis Pekerjaan Utama
1.	Beton strukur, fc'20 MPa
2.	Beton, fc'10 Mpa (Levelling)
3.	Baja Tulangan Polos-BjTP 280
4.	Pipa PVC ¾"
5.	Aspal Sealent

- b. Sebagai Pekerjaan Penunjang/sementara sebagai pendukung pekerjaan utama adalah :

No.	Jenis Pekerjaan Penunjang / Sementara
1.	Mobilisasi / Demobilisasi Alat
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dst	

#### 4. ORGANISASI PENGADAAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan konstruksi ini adalah :

- a. Dinas : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Utara
- b. Bidang : Bina Marga
- c. KPA : SUBIYANTORO, ST., MT

#### 5. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana : APBD Kabupaten Barito Utara pada DPA-SKPD Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2024

Nilai Pagu : Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Nilai HPS : Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

MAK : 1.03.10.2.01.0044.5.2.04.01.01.0003

#### 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN/PEMELIHARAAN

Jangka waktu **Pelaksanaan** pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak penandatanganan SPMK dan masa **Pemeliharaan** selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak penandatanganan BA Serah terima pertama (PHO)

#### 7. PERSONIL

Kebutuhan Personil adalah sebagai berikut :

- A. Pelaksana lapangan pekerjaan Jalan (SKT TS-028), 1 (satu) orang; Pendidikan minimal SLTA/SMK, Pengalaman min 2 (dua) tahun.
- B. Petugas K3 Konstruksi; 1 (satu) orang; Pendidikan minimal SLTA/SMK, Pengalaman 0 (nol) tahun.

## 8. PERALATAN

Fasilitas dan peralatan yang harus disediakan oleh penyedia adalah:

No.	Jenis Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas
1	Concrete Mixer	1 Unit	Min 250 Ltr
2	Concrete Vibrator	1 Unit	Min 5,0 HP
3			

Muara Teweh, April 2024

Ditetapkan Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Bidang Bina Marga,



**SUBIYANTORO, ST., MT**  
NIP. 19810731 200804 1 002